BUD. G ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

RZUT KONDYGNACJI -1 GARAŻ SKALA 1:125



Zestawienie powierzchni dla kondygnacji podziemnej			
NR POM.		POSADZKA	POW. [m2]
1	GARAŻ	WYLEWKA	37,51
2	KOTŁOWNIA	GRES	6,04
3	POM. TECHNICZNE	GRES	5,44
POW. UŻYTKOWA TECHNICZNA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ			48,99
NR POM.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. [m2]
4	KLATKA SCHOD.	GRES	4,60
POW. UŻYTKOWA MIESZKALNA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ			4,60

RZUT KONDYGNACJI 1 PARTER SKALA 1:125



Zestawienie powierzchni dla kondygnacji parteru			
NR POM.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. [m2]
1	WIATROŁAP	GRES	3,85
2	HALL	PANELE	8,88
3	KUCHNIA	GRES	6,73
4	POKÓJ	PANELE	10,29
5	ŁAZIENKA	GRES	4,07
6	SALON	PANELE	22,96
7	KOMUNIKACJA	PANELE	4,92
POW. UŻYTKOWA KONDYGNACJI PARTERU			61,70

B1	BALKON	GRES	2,10

RZUT KONDYGNACJI 2 PIĘTRO SKALA 1:125



Zestawienie powierzchni dla kondygnacji piętra			
NR POM.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. [m2]
1	KOMUNIKACJA	PANELE	1,97
2	KORYTARZ	PANELE	7,04
3	POKÓJ 1	PANELE	9,36
4	POKÓJ 2	PANELE	12,02
5	GARDEROBA	PANELE	3,14
6	ŁAZIENKA	GRES	7,70
7	POKÓJ 3	PANELE	15,00
POW. UŻYTKOWA KONDYGNACJI PIĘTRA			56,23

B1	BALKON 1	GRES	3,52
B2	BALKON 2	GRES	3,02

LOKALIZACJA INWESTYCJI

SCHEMAT LOKALIZACJI



ZAGOSPODAROWANIE TERENU



BILANS POWIERZCHNI

1. POWIERZCHNIA DZIAŁKI	155,46m²
2. POW. UŻYTKOWA KONDYGNACJI PIWNICY	53,59m²
3. POW. UŻYTKOWA KONDYGNACJI PARTERU	61,70m²
4. POW. UŻYTKOWA KONDYGNACJI PIĘTRA	56,23m²
5. CAŁKOWITA POW. UŻYTKOWA BUDYNKU	171,52m²
6. POWIERZCHNIA OGRODU	25,60m²

Powierzchnia liczona wg normy PN-ISO 9836:1997 w stanie wykończonym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Lokalizacja grzejników i włączników zgodnie z projektem wykonawczym.

AUTOR OPRACOWANIA:
TERA GROUP Pracownia Architektoniczna Sp. z o. o.
25-514 Kielce, ul. Kozia 2/2
t: 883 939 139 NIP: 959-195-03-17
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl

TERA GROUP

UWAGI:
1. WYMIARY POMIESZCZEŃ, LOKALIZACJE PRZYBORÓW SANITARNYCH, ROMIESZCZENIE PUNKTÓW POŚWIETLENIOWYCH, ETC. PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM. MOGĄ WYSTĄPIĆ RÓŻNICE WYMIARÓW I USYTUOWANIA ELEMENTÓW POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH, PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE PIONOWYCH PRZEGRÓD W STANIE SUROWYM
2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU PODANO NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO; OBLICZENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ I LOKALI WYKONANO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25.04.2012R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ. U. Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 ROKU)
3. **WIZUALIZACJE PEŁNIĄ FUNKCJĘ POGLĄDOWĄ- NIE STANOWIĄ PROJEKTU ELEWACJI**

GENERALNY REALIZATOR INWESTYCJI
EKOINVEST Sp. z o.o.